COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU01	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				
REF	**COD**	**DESCRIÇÃO**	**UNI**	**COEF**	**R$ UNIT**	**R$ PA**
11	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS C/ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	h	1,0000	R$ 17,90	R$
SINAPI	88316	SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	h	2,0000	R$ 14,36	R$
SINAPI	4417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5x7,0cm, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	1,0000	R$ 4,48	R$
SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5x7,5cm (3x3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	4,0000	R$ 5,46	R$
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (P/CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA nº22, ADESIVA, 2,0x3,0m	m²	1,0000	R$ 300,00	R$
SINAPI	5075	PREGO DE AÇO POLIDO C/CABEÇA 18x30 (2.3/4x10")	kg	0,1100	R$ 8,95	R$
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO P/LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO, AREIA E BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO C/BETONEIRA 400L	m³	0,0100	R$ 306,70	R$
					R$ MÃO DE OBRA	**R$**
					R$ SERVIÇOS	**R$**
					R$ TOTAL	**R$**

CPU02	1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
REF	**COD**	**DESCRIÇÃO**	**UNI**	**COEF**	**R$ UNIT**	**R$ PA**
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	h	440,0000	R$ 15,91	R$ 7
					R$ TOTAL	**R$ 7**

CPU03	8.6	LUMINÁRIA LED SOBREPOR DE 57W				
REF	**COD**	**DESCRIÇÃO**	**UNI**	**COEF**	**R$ UNIT**	**R$ PA**
11	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	h	0,6920	R$ 18,19	R$
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E SOCIAIS	h	0,2883	R$ 14,28	R$
COTAÇÃO	-	LUMINÁRIA LED SOBREPOR DE 57W	m	1,0000	R$ 346,81	R$
					R$ MÃO DE OBRA	**R$**
					R$ SERVIÇOS	**R$**
					R$ TOTAL	**R$**